

Kosztorys inwestorski wykonanie utwardzeń i ogrodzenia z panli
na terenie PSZOK w Bysławiu
PSZOK Bysław dz. nr 412/3, 614/4 i 525/4
nawierzchnia kostak bet. -255,0m2
nawierzchnia z płyt betonowych 777,0m2
ogrodzenie panelowe h=1,60m o L=75,0mb

Identyfikator kosztorysu: KOSZTORYS-PSZOK_ UTWARDZENIA I
OGRODZENIA- 03.2018R

W1 Obmiar robót

wyk.dn: 11.03.2018 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Wykonanie utwardzeń		
1.1	Utwardzenia kostki betonowej przy budynku edukacyjno-promocyjnym wraz z miejscami postojowymi [R=0,86]		
1	KNNR 6 101-6 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników ręcznie, głębokość 30 cm, kat.gruntu I-II 255	m2	255,000
			255,000
2	KNNR 6 112-1 Podbudowy z kruszyw naturalnych warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 20 cm 255	m2	255,00
			255,00
3	KNR 2-31 109-1 Podbudowy betonowe z dylatacją, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm beton 255	m2	255,000
			255,000
4	KNR 0-11 IGM 317-3 Nawierzchnie z kostki betonowej gr.80 mm typu 60/8, na podsypce cementowo-piaskowej gr.50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 324	m2	324,000
			324,000
5	KNR 2-31 407-4 Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 15,0*2+20*2	m	70,000
			70,000
1.2	Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych [R=0,9]		
6	KNR 2-25 407-1 Wykonanie koryta 777	m2	777,00
			777,00
7	KNNR 6 112-1 Podbudowy z kruszyw naturalnych warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 20 cm 777	m2	777,00
			777,00
8	KNR 2-31 109-1 Podbudowy betonowe z dylatacją, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm beton 777	m2	777,000
			777,000
9	KNR 2-25 408-3 Budowa nawierzchni z płyt pełnych o powierzchni do 3 m2 777	m2	777,00
			777,00
2	Ogrodzenie części PSZOK		
10	KNR 2-23 401-1 [R=0,955] Ogrodzenie PSZOK z paneli 75	m	75,00
			75,00

----- Koniec wydruku -----